

# PROGETTO VIVA srl

## L'ASCENSORE PER TESTATE RIDOTTE

In Via Mazzini 35, la via principale di Verona, sono stati completamente ristrutturati i negozi di Oregon ed Erbvoglio creando un unico negozio che è stato ampliato al 1° e 2° piano.

L'intervento sulle strutture dell'edificio storico ha portato la Direzione Lavori ad intervenire in sinergia con tutte le forze coinvolte: lo studio di progettazione che si occupava della parte statica, lo studio di architettura che seguiva l'arredamento, l'impiantista e la nostra azienda.

Si è deciso di posizionare l'ascensore proprio di fronte all'ingresso principale sviluppando intorno alla sua struttura la scala di accesso ai piani superiori.

Per questa posizione privilegiata abbiamo cercato di valorizzare il più possibile l'ascensore e le sue finiture.

Già in fase di demolizione dei solai esistenti abbiamo riscontrato l'impossibilità di avere una testata regolamentare di 3450 mm per l'elevatore quindi si è dovuto optare per una soluzione di un ascensore in deroga con **testata ridotta** di 2900 mm.

E' stata per tanto presentata la richiesta di deroga come previsto dall'Art. 2.2 all. 1 DPR 162/99 al Ministero delle Attività Produttive a Roma che è arrivata dopo 3 mesi e subito dopo abbiamo iniziato i lavori.

L'impianto è stato realizzato su misura in base alle richieste del cliente ed è risultato un 750 kg, 10 persone, oleodinamico con sala macchine in armadio.

Per esigenze estetiche è stata scelta una **struttura in acciaio inox lucido** con tamponamento in **crystallo trasparente** e porte di piano vetrate.

La cabina è dotata di 2 pareti panoramiche in crystallo trasparente, di finiture in acciaio inox lucido e di porte di cabina vetrate.

Ai lati della pulsantiera di cabina è stato applicato un **rivestimento ligneo** uguale a quello utilizzato per le scale, mentre il pavimento è stato rivestito dello stesso marmo bianco presente nel resto del negozio.

Per venire incontro alle esigenze del cliente e ridurre al minimo i tempi di chiusura del negozio abbiamo organizzato l'installazione con dei turni di lavoro sia nei giorni festivi che nelle ore serali, terminando il tutto in meno di 2 settimane. Il nostro punto di forza sta infatti nell'**estrema flessibilità** insieme alla grande attenzione per le richieste dei clienti, in modo da poter offrire sempre **prodotti fatti su misura**.

